



Warszawa dnia 29.07.2010

Znak sprawy 53/1132/2010

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na [modernizacja wodnoizolacyjna przyziemia i piwnic Gmachu Aerodynamiki Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej](#), w związku z realizacją projektu „Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno doświadczalnych badań lotniczych silników turbinowych” Nr POIG.02.02.00-14-022/09”

Treść zapytania

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. W przedmiarach brak pozycji dot. wycinki drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie budynku (tj. w obszarze planowanego wykopu lub na jego skraju)
2. W przedmiarach brak pozycji dot. demontażu i odtworzenia świetlików oraz schodów i wejść do budynku znajdujących się w obszarze planowanego wykopu.
3. W przedmiarach brak pozycji dot. demontażu i odtworzenia fragmentu ogrodzenia wzdłuż zachodniej elewacji (bez tego niemożliwe będzie okopanie budynku zgodnie z rys. 1 str. 10 Projektu Wykonawczego).
4. W przedmiarach brak pozycji dot. prac związanych z przełożeniem instalacji podziemnych znajdujących się w obszarze planowanego wykopu (Widoczne są studzienki teletechniczne w chodniku)
5. W przedmiarach brak pozycji dot. uszczelnienia przejść w murze dla przewodów instalacyjnych.
6. W poz. 7 przedmiaru przyjęto 3 m2 pomostów dla pieszych nad wykopem, natomiast czynnych wejść do budynku jest cztery (przepisy p. poź).
7. Czy inwestor przewiduje możliwość zamknięcia drogi przed gmachem Aerodynamiki na czas prowadzenia prac. W przedmiarach brak bowiem pozycji na odwiezienie ziemi z wykopów. Poz. 14 przedmiaru dot. „zasypania wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3m”....

Odpowiedzi

Pyt. 1.

Nie przewiduje się wycinki drzew.

Pyt. 2

Koszty demontażu i odtworzenia świetlików oraz schodów i wejść zawierają się częściowo w nadmiarach wykazanych w pozycjach od 2 do 20 (ponieważ w przedmiarach uwzględniono elementy zawarte w poz. 2 do 20 również w obszarze świetlików, schodów i wejść, a koszty te nie zostaną poniesione, zakłada się, że w tych pozycjach zawierają się koszty demontażu i odtworzenia świetlików oraz schodów i wejść), pozostałą część kosztów Wykonawcy należy uwzględnić w Kosztach ogólnych.

Pyt. 3

Nie zachodzi konieczność demontażu ogrodzenia stojącego prostopadle do ściany.

Pyt. 4

Nie przewiduje się przekładania instalacji podziemnych.

Pyt. 5

Koszty uszczelnienia przejść w murze dla przewodów instalacyjnych ujęto w poz. 11 i 12.

Pyt. 6

Przewiduje się użycie 3 m² pomostu.

Pyt. 7

Inwestor nie przewiduje zamknięcia drogi przed Gmachem Aerodynamiki na czas prowadzenia prac.

Z poważaniem

