



Warszawa dnia 08.05.2017

Znak sprawy 18/1132/2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę hangaru w Gmachu Nowym Lotniczym Wydziału MEiL PW polegająca na budowie pomieszczeń Laboratorium Zaawansowanych Technik Kompozytowych oraz czterech laboratoriów na antresoli, w związku z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Zapytanie 2

1. w przedmiarach nie ma gładzi gipsowych na nowych ściankach i sufitach – czy tak ma być?
należy uwzględnić gładzie gipsowe na w/w elementach.
2. w przedmiarach nie ma gruntowania pod masy samopoziomujące co jest niezgodne z technologią
prace należy prowadzić zgodnie z technologią dobranego produktu. Należy uwzględnić.
3. czy sa rysunki do projektu konstrukcji-zamieszczono jedynie rysunek detali konstrukcji
większość konstrukcji stalowych została wykonana na wcześniejszych etapach i nie wchodzi do zakresu obecnego projektu. Archiwalna dokumentacja do wglądu u Inwestora. W obecnym etapie do wykonania elementy z rysunku K01
4. w opisie projektu, STWiOR oraz w przedmiarze ścianki w cleanroomie są typu L, a na rysunkach typu U- jakie powinny być ?
w opisie i na rysunkach przyjęto ścianki standardu OWAtecta Clean Room typu "L".

DZIEKAN
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Janusz Frączyk